

Руководителю организации

14.06.2025 № 4400-09-1-5-11514

на
№

от

**О проведении гидравлических испытаний
тепловых сетей на плотность и прочность от
СамТЭЦ 3 магистрали**

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс», действующий согласно Агентского договора от имени и в интересах теплоснабжающей организации ПАО «Т Плюс», информирует, что с **02 июля 2025г. по 15 июля 2025г.** будут проводиться гидравлические испытания от **3 магистрали Самарской ТЭЦ.**

Гидравлические испытания проводятся с целью определения плотности и механической прочности трубопроводов и их элементов, включая все сварные и другие соединения, а также запорной арматуры. Испытания проводятся одновременно: во внутриквартальных и магистральных тепловых сетях давлением 20 кгс/см².

Совместные испытания тепловых сетей от источников т/энергии и тепловых сетей, находящихся на балансе клиентов утвержденной программой гидравлических испытаний филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс», в ходе подготовки к ОЗП 2025-2026 г.г. не предусмотрены.

В целях успешного безопасного проведения испытаний в указанный период Вы обязаны:

1. Своевременно уведомить обслуживающий персонал о сроках проведения испытаний;
2. Произвести и проверить надежность отключения ваших систем отопления, вентиляции и ГВС от централизованной теплосети.
3. Довести до сведения всех потребителей об отсутствии горячей воды на время гидравлических испытаний.
4. Обеспечить соблюдение мер безопасности персоналом, эксплуатирующим теплофикационное оборудование объекта (здания) – запретить спуск персонала в тепловые камеры и доступ посторонних лиц в тепловые пункты.
5. Предупредить арендаторов о дежурстве на материальных складах и о доступе во все помещения слесарей управляющих компаний.

6. Обеспечить контроль состояния теплофикационного оборудования объекта (здания), тепловых сетей и тепловых вводов на все время проведения испытаний.

Обо всех обнаруженных повреждениях или фактах наличия открытых люков на тепловых камерах просьба сообщать на «горячую линию»: 8 (846) 953-79-04, 8(846) 279-78-52, 8(846) 334-35-90, указав точное место и адрес обнаружения повреждения.


Полное включение потребителей будет произведено после устранения выявленных повреждений.

Также, руководство филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» призывает соблюдать меры безопасности, не подходить к местам парения и не парковать автомобили в охранной зоне тепловых сетей.

Дополнительно сообщая, что во исполнение Приказа Министерства энергетики РФ от 13 ноября 2024г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» все теплопотребляющие установки и тепловые сети при подготовке к отопительному сезону должны проходить гидравлические испытания от границы балансовой принадлежности с РСО, в том числе наружные тепловые сети (при наличии) и участок тепловых сетей от наружной стены здания, до вводной запорной арматуры № 1,2. В связи с чем сообщая, что ПАО «Т Плюс» готов провести данные работы совместно согласно вышеуказанных сроков. При наличии намерения совместного проведения гидравлических испытаний от наружной плоскости стены вашего объекта до теплового пункта, Вам необходимо обратиться в офис обслуживания клиентов АО «ЭнергосбыТ Плюс»:

г. Самара, ул. Маяковского, д. 15.

Технический директор



А.И Бикбаев